

御見積書

第 9104103466-01 号 (1/2)

平成 19年 4月 19日

諫早市長 殿

下記の通り御見積り申し上げます。
何卒ご用命の程、お願い申し上げます。

総額 ￥513,874,000

本見積金額には消費税は含まれていません

工事名 諫早新庁舎建設工事
受注期日 御打合せの上
契約条件 元請契約
支払条件 御打合せの上
見積有効期日 三十日間

照査	担当

項目	品 名	数 量	単 価	金 額
	エレベータ設置工事 1号機 型 式 P-1150-C0120 制 御 方 式 ロープ式インバータ制御 操 作 方 式 群管理方式 積 載 量 1150Kg(定員17名) 速 度 120m/min 停 止 箇 所 10箇所(B1, 1-9階) 正面 10箇所	1台		¥101,584,000
	エレベータ設置工事 2,3号機 型 式 P-1150-C0120 制 御 方 式 ロープ式インバータ制御 操 作 方 式 群管理方式 積 載 量 1150Kg(定員17名) 速 度 120m/min 停 止 箇 所 9箇所(1-9階) 正面 9箇所	2台		¥192,915,000
	エレベータ設置工事 4号機 型 式 P-1150-C0120 制 御 方 式 ロープ式インバータ制御 操 作 方 式 群管理方式 積 載 量 1150Kg(定員17名) 速 度 120m/min 停 止 箇 所 9箇所(1-9階) 正面 9箇所	1台		¥96,821,000

<注意事項>

エレベータを工事用として使用される場合は、本見積書に含まれておりませんので、別途申し受けます。

無償保守期間 お引渡後3ヶ月間無償保守点検します。

別途 工事 別紙の通りと致します。

サンプル 費 総額1万円以上は別途実費で申し受けます。

御見積書

第 9104103466-01 号 (2/2)

項目	品名	数量	単価	金額
	エレベータ設置工事 5号機 型式 P-1700-C0120 制御方式 ロープ式インバータ制御 操作方式 群管理方式 積載量 1700Kg(定員26名) 速度 120m/min 停止箇所 11箇所(B1, 1-10階) 正面 11箇所	1台		¥113,724,000
	エレベータ合計			¥505,044,000
	監視盤設置工事 型式 デジタル式自立型 5台用 (24Vインターホン 5局用含む)	1式		¥8,830,000
	監視盤合計			¥8,830,000
	総計			¥513,874,000
	付加仕様 添付仕様書通り - 以上 -			